LA VALORISATION DE L'EXISTANT ...

Une maison et une parcelle à fort potentiel

Une situation stratégique

Une parcelle bien entourée



Une transition entre espace public et privé



Une ambiance particulière entre ombre et lumière

Le végétal : protection visuelle

L'exploitation de l'espace

Des vis à vis imposants

Dont il faut se préserver

Ambiances opposées distinctes

Ambiances à harmoniser

Limite des différentes ambiances

LAURENER Marlin Licence Infographie Paysagère Université Lorraine 2015 - 2016 Entreprise Artemis Paysages

Un jeu de perspective

Un jeu de hauteur

Créer un éclaircissement

Ambiance végétale apaisante

LAURENER Marlin Licence Infographie Paysagère Université Lorraine 2015 - 2016 Entreprise Artemis Paysages



Dégradé progressif de la masse arbustive

L'unification douce des matières et des hauteurs

1 Parvis dalles
2 Terrasse bois
3 Piscine
4 Lame d'eau
5 Végétaux fond de scène
6 Boisement éclairci
7 Gazon
8 Massifs
9 Pas japonais dalles
10 Jardinières
11 Maison



Une perspective soulignée

... POUR UN COCON VÉGÉTAL ...

... ET UNE RÉALITÉE TECHNIQUE



Plan de plantation

1 Amelanchier ovalis
2 Elaeagnus 'Limelight'
3 Weigelia
4 Ligustrum japonicum
5 Spirea billardii
6 Viburnum opulus
7 Viburnum bodnantense
8 Cotinus coggygria 'royal purple'
9 Geranium vivace johnson blue
10 Spiraea x japonica 'Anthony Waterer'
11 Prunus cistena
12 Hakonechloa macra
13 Festuca glauca
14 Sedum / Hetxine

L'étude d'une terrasse bois

Estimation du coût des travaux (HT) 113 000 €



Détail partie allée terrasse bois et allée pas japonais (HT) 16 195 €

	U	Qte	Prix	Total
Poste 1 - Décapage sur 50 cm + géotextile	m3	25	35	875
Poste 2 - Fond de forme 0/31.5 sur 20 cm	m3	10	32	320
Poste 3 - Dalles béton 10 cm	m3	5	350	1750
Poste 4 - Terrasse bois . Fourniture . Pose	Forfait	1	9000	9000
Poste 5 - Pas japonais dalles Calcara gris Marlux (fourniture + pose)	m2	50	85	4250

LAURENER Marlin Licence Infographie Paysagère Université Lorraine 2015 - 2016 Entreprise Artemis Paysages