



**1. Massif bas et coloré**

**2. Haie vive fleurie**

**3. Potager local**

**Estimation du coût des travaux : 245 000 € HT**

Travaux préparatoires	Soutènement	Terrasses	Escalier	Carport et abris	Potager	Entrée	Pavages	Clastras et grillages	Plantations	Mobilier et structures	Engazonnement
9%	15%	30%	1%	10%	2%	6%	7%	10%	4%	5%	1%

**SCHÄFER Julie - LPIP 2023-2024**

**Détail technique : pose d'un bloc d'eau**

Désignation	Quantité	U	Prix/U	Total HT
Préparation au fond de forme	0,8	m <sup>3</sup>	75 €/m <sup>3</sup>	60 €
Dalle béton	1,2	m <sup>2</sup>	120 €/m <sup>2</sup>	144 €
Bloc d'eau	1	U	3750 €/U	3750 €
Raccordement eau et électricité	1	F	1050 €/F	1050 €
Gravier concassé 0/6	1,2	m <sup>2</sup>	55 €/m <sup>2</sup>	66 €
<b>Total HT</b>				<b>5070 €</b>

**Préparation du fond de forme avec décaissement à - 40, compactage et nivellement. Mise en œuvre d'une dalle en béton armé sur une épaisseur de 10 cm. Laisser une ouverture pour les raccordement d'eau et d'électricité.**

**1**

**2**

**3**

**4**

**Estimation du détail technique :**

Couvrir la base du bloc d'eau avec du gravier, cela disparaît complètement de la vue et l'eau semble couler directement dans le sol.

Placer le haut du bloc d'eau à côté de la base afin que le tuyau de la fontaine puisse être connecté à la pompe. Passer les cordons de travers le trop-plein sous le bloc d'eau.

Placer la base du bloc d'eau sur la fondation et placer la pompe dedans.

**Terrassement sur 40cm**  
**Dalle béton ép. 10cm**

**Grille**  
**Base bloc d'eau**

**Cordons pompe et éclairage**

**SCHÄFER Julie - LPIP 2023-2024**